
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW i ŚCIEŻKA SPACEROWA
ADRES INWESTYCJI : Wierchłód działka nr 23 i 25/17, gmina Stargard Szczeciński
INWESTOR : Gmina Stargard Szczeciński
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Staromiejski 5, Stargard Szczeciński
BRANŻA : Architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż arch. Alina Krysiak-Błaszak

DATA OPRACOWANIA : 28.05.2014.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2014.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia do zabaw	1	5
2	Wypożyczenie placu zabaw w elementy dodatkowe	6	8
3	Wykonanie ścieżki spacerowej - chodnika	9	18

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia do zabaw					
1	kalkulacja własna	Montaż huśtawki równoważnej dwuosobowej (w cenie zabawka, posadowienie+ transport i montaż)	szt.		
d.1	na	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja własna	Montaż huśtawki wahadłowej dwumiejscowej (w cenie zabawka, posadowienie+transport i montaż)	szt.		
d.1	na	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Montaż małego zestawu zabawowego (w cenie zestaw z posadowieniem + transport i montaż)	szt.		
d.1	na	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0310-03	- otwór na piasek przy ślizgu 1,5*1*0,3	m ³	0,45	
				RAZEM	0,45
5	KNR 6 0112-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1	03	-wypełnienie otworu piaskiem			
	analogia	1,50*1,00	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
2 Wypożyczenie placu zabaw w elementy dodatkowe					
6	kalkulacja własna	Montaż elementów małej architektury (ławki) (w cenie ławki, posadowienie+transport i montaż)	szt.		
d.2	na	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	kalkulacja własna	Ustawienie betonowego kosza na śmieci z metalowym wkładem (w cenie kosz, posadowienie+transport i montaż)	szt.		
d.2	na	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	kalkulacja własna	Montaż tablicy informacyjnej (w cenie tablica, posadowienie + transport i montaż)	szt.		
d.2	na	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 Wykonanie ścieżki spacerowej - chodnika					
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV	m ²		
d.3	0101-07	głębok. 20 cm (9,01+46,56+57,08+28,57+15,22+29,76)*1,5	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
10	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV	m ²		
d.3	0101-08	- za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 #p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	#p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-08	- dodatek za 20cm Krotność = 20 #p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
13	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-07	#p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
14	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-08	Krotność = 3 #p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	#p9	m ²	279,30	
				RAZEM	279,30
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.3	0407-05	9,01+8,79+1,5+46,06+46,56+57,08+52,82+5,55+21,98+24,65+8,11+8,27+15,22+29,46+29,61+1,5	m	366,17	
				RAZEM	366,17
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.3	0407-06	5,55+8,11	m	13,66	
				RAZEM	13,66

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
d.3	0108-03	[(9,01+46,56+57,08+28,57+15,22+29,76)*1,5]*0,37	m ³	103,34	
				RAZEM	103,34