
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Poczernin, gm. Stargard Szczeciński
INWESTOR : Gmina Stargard Szczeciński
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sylwia Smoleń

DATA OPRACOWANIA : 05.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2014r

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Projekt techniczny remontu instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Poczerninie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 18 poz. 172 z późn. zm.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedmiar robót dla instalacji kanalizacji sanitarnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania remontowanego budynku świetlicy w Poczerninie.

Rozwiązania techniczne.

Instalacja kanalizacyjna PVC śr 160 o dł. 8,9m od istniejącego zbiornika bezodpływowego. Studzienka inspekcyjna śr. 425 mm PCV, z włazem B125.

Kody CPV:

45232400-6 Prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych
45232410-9 Prace kanalizacyjne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej CPV-45232400-6, 45232410-9					
1	KNNR 1 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 0.8*1.9*9	m ³	13.6800	
				RAZEM	13.6800
2	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0.8*0.1*8.9	m ³	0.7120	
				RAZEM	0.7120
3	KNR-W 2- d.1 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 8.9	m	8.9000	
				RAZEM	8.9000
4	KNNR 4 d.1 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka 0.8*0.2*8.9	m ³	1.4240	
				RAZEM	1.4240
5	KNR-W 2- d.1 18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 315-425 mm - właz A15 do rury karbowanej 1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
6	kalkulacja d.1 własna ryczałt	Włączenia do istniejącego szamba 1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
7	KNR-W 2- d.1 18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc. - 1 prób. odc. - 1 prób.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
8	KNNR 1 d.1 0210-02	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 13.68-0.712-1.424-0.25-0.06	m ³	11.2340	
				RAZEM	11.2340
9	KNNR 1 d.1 0221-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III 11.234	m ³	11.2340	
				RAZEM	11.2340
10	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 11.234	m ³	11.2340	
				RAZEM	11.2340